

**Состав исполнительной документации на законченные
строительством линейные сооружения ВОЛП местных сетей
связи**

Приложение Г
(рекомендуемое)

1 Паспорт трассы

1.1 В состав паспорта трассы входят:

- а) титульный лист;
- б) скелетная схема ВОЛП;
- в) конструктивные и технические данные оптического кабеля;
- г) рабочие чертежи в объеме полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
- д) схема монтажа оконечных устройств;
- е) ведомость проложенных строительных длин.

2 Паспорт трассы электрический

2.1 В состав паспорта входят:

- а) титульный лист электрического паспорта трассы;
- б) протоколы монтажа муфт;
- в) протоколы монтажа оптических оконечных устройств;
- г) рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации;
- д) протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - "земля") на смонтированных участках регенерации;
- е) ведомость прокладки строительных длин ВОК;
- ж) паспорта на монтаж муфт ОК.

3 Рабочая документация

3.1 В состав рабочей документации входят:

- а) титульный лист рабочей документации;
- б) заводские паспорта строительных длин ВОК;
- в) протоколы входного контроля строительных длин;
- г) протоколы измерения затухания строительных длин после прокладки;
- д) заводские паспорта на оконечное оборудование;
- е) акты на скрытые работы;
- ж) перечень внесенных изменений и отступлений от проектных решений и документы согласования к ним.